


SŁUP S-1

1:25



UWAGI
1. Wymiary w [mm].

BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500W)
otulina c=30mm (do lica strzemiona)

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	RB500W	
							#6	#16
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]	
słup S-1								
1	6	RB500W	1,14	26	2	52	59,28	
2	16	RB500W	5,44	8	2	16		87,04
Razem długość prętów						[mb]	59,28	87,04
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	1,578
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	13,2	137,3
Masa łącznie						[kg]	150,5	

decoPROJEKT

08-110 Siedlce
ul. Narutowicza 10
tel. 605 56 30 86

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK HORTITERAPII
ORAZ BUDOWA PARKINGÓW PRZY MAZOWIECKIM
NAZWA SZPITALU WOJEWÓDZKIM W SIEDLCACH Sp. z o.o.

ADRES OBIEKTU	Siedlce, ul. Poniatowskiego 26 Dz.nr geod. 20/2 obr. 35		
TEMAT	SŁUP S-1 - zbrojenie	03.2018r. DATA	1:25 SKALA
PROJEKT	mgr inż. Paweł Olszewski nr upr. MAZ/0542/POOK/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		K-6 NR RYS.