


RZUT DACHU



LEGENDA

- Przewód odgromowy z duty FeZn fi 8mm
- ZK3 Złącze kontrolne schowane w skrzynce w gruncie np. 50.1 ELKO-BIS
- Złącze krzyżowe
- Bednarka FeZn 30x4 mm² uziom otokowy
- Miejsce połączenia elementów uziomu fundamentowego wykonać przez spawanie na długości co najmniej 50mm. miejsce spawania zabezpieczyć przed korozją.

UWAGI:

- Zwody poziome mocować na dachu za pomocą uchwytów klejonych
- Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn 8mm
- Wszystkie metalowe elementy ponad dachem łączyć zwodami poziomymi
- Uziom otokowy wykonać bednarką FeZn 30x4mm
- Całość wykonać zgodnie z PN-86/E-05003; PN-IEC 61024-1-1 oraz Zarządzeniem MB i PMB oraz A GT i OŚ z dn. 04 stycznia 1983r (Dz. U nr 1/83)
- W trakcie wykonywania robót dokonać pomiaru rezystancji uziomu otokowego (naturalnego) ($R < 10 \text{ Ohm}$) z wpisem do dziennika budowy.

decoPROJEKT

08-110 Siedlce
ul. Narutowicza 10
tel. 605 56 30 86

NAZWA

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek hortiterapii oraz budowa parkingów

ADRES OBIEKTU

Siedlce, ul. Poniatowskiego 26
dz.nr 20 obr. 35

TEMAT

SCHEMAT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA

03.2018r.

1:100

DATA

SKALA

PROJEKT

mgr inż. Jerzy Chudawski
nr upr. GPB-4224/57/50/89

OPRACOWANIE

mgr inż. Marcin Barczak

PB-E-07

NR RYS.