






RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA



1:100



UWAGI

- Wymiary w [cm].
- Ściany objęte przebudową - szczegóły wg opisu technicznego.
- Strop TERIVA 4,0/2 - strop gęstożebrowy, jednoprzęsłowy, o wysokości konstrukcyjnej h=30cm. Wykonać żebra rozdzielcze o szerokości 10cm i zbrojeniu 2#12 - wg wytycznych producenta. Dozbrajać strefy przypodporowe stropu wg wytycznych producenta.

BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500W)



decoPROJEKT

08-110 Siedlce
ul. Narutowicza 10
tel. 605 56 30 86

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK HORTITERAPII
ORAZ BUDOWA PARKINGÓW PRZY MAZOWIECKIM
NAZWA SZPITALU WOJEWÓDZKIM W SIEDLCACH Sp. z o.o.

ADRES OBIEKTU Siedlce, ul. Poniatowskiego 26
Dz.nr geod. 20/2 obr. 35

TEMAT SCHEMAT ZMIAN
KONSTRUKCYJNYCH NADZIEMIA 03.2018r. 1:100
DATA SKALA

PROJEKT mgr inż. Paweł Olszewski
nr upr. MAZ/0542/POOK/12
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej K-2
NR RYS.